

Genopretning af grusstier i Københavns Kommune

Slotsgrus seminar

3-10-2013

Parkforvalter Søren Rasmussen

Københavns Kommune

Baggrund

- Leg og bevægelse.
- Strategisk prioritering.
 - Bedre stier
 - Bedre boldbaner
 - Mindre hæk
 - Mere naturgræs
 - Ændret rabatslåning
 - Flere stauder, færre sommerblomster

Baggrundstal

- 120 km. grusstier
- 7,5km. stier oprettet i 2012
- 22km. stier oprettet i 2013
- 5940 tons slotsgrus brugt i 2012/2013

Maskiner

- En udlægger, bredde 1,4-3,5m
- En tromle, 1800kg
- 3-5 dumpere, 3 tons
- En stifræser
- Evt. lastbiler

- 5-10 cm slotsgrus
- Stibredde: 1,5-4 meter
- De fleste stier laves med pilehøjde

Skema over arealer og mængder

Strategisk prioritering - Fælles planlægningsværktøj .XLS [Kompatibilitetsstand] - Microsoft Excel

Lokalitet	Areal	Enhed	Antal lb.	M	Stibredde	Stiopbygning	Udgift/m²	Timepris	Mandetimer	Løn	Egne maskiner	Indlejet maskiner	Servicebil LV.	Kørsel	Byjord	Materialer	Diverse	Enhedspris	Budget	Sar
Bedre stier - istandsættelsesteam 2012-2013-2014																				
Ansvarlig: Områdechef og opgavekoordinator																				
Samlet budget: 1.000.000 kr																				
Søerne																				
Sankt Jørgens Sø	451 m²					8 cm slotsgrus/3 % sidefald														
Peblinge Sø	7.003 m²					8 cm slotsgrus/3 % sidefald	60	0	594	0	0	92.749	16.865	69.669	19.574	161.205	27.178			
Sortedams Sø - syd	6.750 m²		2.000																	
Sortedams Sø - nord	6.926 m²																			
I alt	21.130 m²																			
KFUM-Parken																				
Sti i alle samt stier ved å	1.877 m²					8 cm slotsgrus/3 % sidefald	75	0	450	0	12.334	30.100	21.160	70.000	8.250	33.150	3.000		177.994	
I alt																				
Amager Fælled																				
Hjerteststi ved Grønordsøen	1840 m²					slotsgrus/ 4-5 % sidefald		0	488		0	70.165	0			71.665	14.183			
Hovedsti	4200 m²					sidefald														
Resten af hjertestirute mm.	m²		10.000																	
I alt																				
Tingbjerg Pensionisthaver																				
Hovedsti samt p-plads	800 m²																			
Emdrup Have																				
Sti i alle og stier i park	1088 m²		600	1m/2m																
Emdrup Sø																				
Stier ved sø	630 m²		400	1m/2m																
Svinget/Store Møllevej																				
Hele grusstien	640 m²		700	1 m																
Utterslev Mose																				
Sti mod Søborg ved Hørebakken mm.	1200 m²		2.000	2 m																
Sti ved Højmosen fra ny bro			200																	
Div. stier																				
I alt																				
Lersøparken																				
Grussti fra Bispebjerg Bakke ned i parken samt øvrige stier i parken	1640 m²		1.000	3m/2m																
I alt																				
Valbyparken																				
Div. grusstier og forplads	2500 m²		1.000	2 m																
I alt																				
Bispebjerg Parkallé																				
Tværstier	275 m²		200	1m/2m/3m																
I alt																				
Christianshavns Vold																				

Slotsgrusmakadam



Makadam bliver udlagt på
Amagerfælled. Med den gamle
udlægger stien er hævet ca. 30cm



Den anvendte macadam



Gruset udlægges med den gamle metode



Færdig sti



Opretning af sti langs Sortedams sø





Klargøring og retablering



